



Slongo Röthlin Partner AG

Ingenieure + Planer sia/usic

Stansstadterstrasse 49b 6370 Stans



NEUBAU CAMPING TCS BUOCHS

PROJEKTBE SCHREIBUNG

Ausgangslage

Der TCS als Pächterin des Campingplatzes Buochs hat entschieden, den seit 60 Jahren betriebenen Campingplatz zu erweitern und die Infrastrukturen zu erneuern. Die Anforderungen an einen modernen Campingplatz umfassen: Strom für jede Parzelle, Wasseranschluss in nützlicher Distanz sowie teilweise Abwasseranschlüsse für Saison-Mieter. Insgesamt wurden rund sechs Kilometer Leitungsrohre innerhalb des Campingplatzes verlegt und rund 60 Versorgungssäulen eingebaut. Der TCS baute ein neues Sanitärgebäude und ein separates Empfangsgebäude.

IN KÜRZE

Bauzeit

März 2016 bis Juni 2017

Bausumme

CHF 2.16 Millionen

Herausforderung

Die Bauzeit für die Erweiterung des Campingplatzes war sehr knapp. Der Campingbetreiber gab das Zeitfenster von 26.09.2016 (Ende der Hauptsaison) bis 26.05.2017 (Start der Hauptsaison) vor. Effektiv blieb eine Bauzeit von 8 Monaten. Die Termine konnten nur aufgrund des milden Winters und der guten Baumeisterarbeiten eingehalten werden. Der Untergrund war anspruchsvoll und benötigte lokale Stabilisierungen. Die Begrünung der Campingparzellen erfolgte mittels Hydrosaats direkt auf das Kiesplanum, da diese mit Fahrzeugen befahrbar sein müssen

Tätigkeiten

Ingenieur als Gesamtleiter

Bauherr

Genossenkorporation Buochs, Touring Club Schweiz

